



## 数量計算表

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単 位
		遊歩道撤去工	10m当り	
床版撤去	t=30mm	17.30	17.30	m2
床組撤去		17.30	17.30	m2
柱撤去		10.00/2.00×2	10.00	本
撤去材料処理	人力積み込み	1.55	1.55	m3
	運搬	1.55	1.55	m3

## 数量計算表

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単 位
		撤去数量計算		
床版 一般部	Aライン	$(9.61+18.41) \times 1.82 + 41.12 \times 1.50 =$	112.68	m2
	Bライン	$4.25 \times 1.82 =$	7.74	m2
	Cライン	$(32.06-5.55-5.76) \times 1.82 =$	37.77	m2
階段部	Aライン	$(25.97+14.58) \times 1.82 =$	73.80	m2
	Bライン	0=		m2
	Cライン	$(5.55+5.76) \times 1.82 =$	20.58	m2
床版面積合計		$112.68+7.74+37.77+73.8+0+20.58 =$	252.57	m2
撤去面積	10m当り	$252.57/146.00 \times 10.00$	17.30	m2
	床版延長=	$9.61+18.41+41.12+4.25+(32.06-5.55-5.76)+25.97+14.58 =$	134.690	
		$134.69+5.55+5.76 =$	146.000	



