

工 種	開削工事及び小口径推進工事	予 算 款 項 目		設 計 年 月 日	令和02年 6月 17日
工 事 箇 所					
事 業 名	令和2年度 沖縄簡易水道等施設整備事業				
<p>令和2年度 栗国村配水管布設工事</p> <p>(42, 59, 83号路線)</p>					
工事価格		消費税相当額		請負工事費	
0 円		0 円		0 円	
工 期			着 工 期 日		
			竣 工 期 限		

工 事 概 要	
設 計 變 更 理 由	

本工事内訳表

令和2年度 栗国村配水管布設工事

費目 工種 種別 細別	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費						
管材費（特殊製品）						
共通仮設費対象額	[直接工事費]-[管材費]/2+[積上対象組入額]+[加算額]-[対象外] 0-0/2+0+0-0					
積上対象組入額	事業損失防止施設費					
共通仮設費対象加算	管資材海上運搬費	式	1			第5号明細
共通仮設費対象外						
共通仮設費	[共通仮設費率計算額]+[共通仮設費積上分]+[現場環境改善費] 0+0+0					
共通仮設費率計算額	1000万円以下 13.32%×1.3(施工地域)	%	17.32			
共通仮設費積上分	[運搬費]+[準備費]+[事業損失防止施設費]+[安全費]+[役務費]+[技術管理費]+[営繕費] 0+0+0+0+0+0+0					
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						





## 明細表一覧

令和2年度 栗国村配水管布設工事

番号	名称	規格(種別)	単位	当初単価	当初特殊製品	備考	単価表番号
S004	42号路線配水管布設工事	HPP管 φ 75mm(水道用配管ポリエチレン管)	式				明001号
S006	59号路線配水管布設工事	HPP管 φ 75mm(水道用配管ポリエチレン管)	式				明002号
S007	83号路線配水管布設工事	HPP管 φ 75mm(水道用配管ポリエチレン管)	式				明003号
S009	通水試験費		式				明004号
S008	管資材海上運搬費		式				明005号

## 第1表

42号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPP管 φ 75mm

水道用配管ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
42号路線(管資材 φ 75mm)本線		式	1				第1号代価
42号路線(管資材 φ 75, 50mm)取付部		式	1				第2号代価
42号路線(布設工 φ 75mm)本線		式	1				第3号代価
仕切弁筐築造工(φ 75mm)		箇所	6				第4号代価
空気弁室築造工		箇所	1				第5号代価
42号路線(布設工 φ 75, 50mm)取付部		式	1				第6号代価
仕切弁筐築造工(φ 75mm)		箇所	2				第4号代価
仕切弁筐築造工(φ 50mm)		箇所	12				第7号代価
仕切弁筐築造工(φ 40mm)		箇所	1				第9号代価
1型管土工		m	566.86				第8号代価

## 第1表

42号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPP管 φ75mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
2型管土工		m	20.2				第10号代価
3型管土工		m	32.48				第11号代価
土留め工	アルミ製 LSP-2型(軽量鋼矢板)	m	3.86				第12号代価
42号路線舗装撤去復旧工		式	1				第13号代価
42号路線既設管撤去工		式	1				第14号代価
空気弁室(2)撤去工		箇所	1				第15号代価
消火栓室(1)撤去工		箇所	4				第16号代価
仕切弁筐撤去工		箇所	3				第17号代価
防護コンクリート(水平ベンド)撤去工	φ75	箇所	1				第18号代価
防護コンクリート(チーズφ75×φ50)撤去工	φ75×φ50	箇所	6				第19号代価





## 第2表

59号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPP管φ75mm

水道用配管ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
59号路線(管資材 φ75m) m)本線		式	1				第24号代価
59号路線(管資材 φ50m) m)取付部		式	1				第25号代価
59号路線(布設工 φ75m) m)本線		式	1				第26号代価
仕切弁筐築造工(φ75m) m)		箇所	4				第4号代価
59号路線(布設工 φ50m) m)取付部		式	1				第27号代価
仕切弁筐築造工(φ50mm)		箇所	2				第7号代価
1型管土工		m	202.8				第8号代価
2型管土工		m	8.5				第10号代価
59号路線舗装撤去復旧工		式	1				第28号代価
59号路線既設管撤去工		式	1				第29号代価

第 2 表

59号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPP管 φ 75mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
防護コンクリート(チーズφ75×φ50)撤去工	φ75×φ50	箇所	2				第19号代価
59号路線仮設配管資材		式	1				第30号代価
59号路線仮設配管布設工		式	1				第31号代価
A型仮設土工(1条管)設置時		m	31.5				第22号代価
B型仮設土工(1条管)撤去時		m	31.5				第23号代価
ポリエチレン管撤去工 φ 50mm	撤去工 50mm(ポリエチレン管布設工 50%)	m	422.8				第1号単価
合計							



### 第3表

83号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPP管 φ 75mm

水道用配管ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
83号路線(管資材 φ 75m m)本線		式	1				第32号代価
83号路線(管資材 φ 50m m)取付部		式	1				第33号代価
83号路線(布設工 φ 75m m)本線		式	1				第34号代価
仕切弁筐築造工 (φ 75m m)		箇所	2				第4号代価
83号路線(布設工 φ 50m m)取付部		式	1				第35号代価
仕切弁筐築造工 (φ 50mm)		箇所	1				第7号代価
1型管土工		m	56.92				第8号代価
2型管土工		m	5.12				第10号代価
83号路線舗装撤去復旧工		式	1				第36号代価
83号路線既設管撤去工		式	1				第37号代価











# 代価表一覧

令和2年度 栗国村配水管布設工事

番号	名称	規格(種別)	単位	当初単価	当初特殊製品	備考	単価表番号
C043	42号路線(管資材 φ75m) 本線		式				代001号
C044	42号路線(管資材 φ75, 50mm) 取付部		式				代002号
C045	42号路線(布設工 φ75m) 本線		式				代003号
C017	仕切弁筐築造工(φ75m) m)		箇所				代004号
C018	空気弁室築造工		箇所				代005号
C046	42号路線(布設工 φ75,50mm) 取付部		式				代006号
C004	仕切弁筐築造工(φ50m) m)		箇所				代007号
C023	1型管土工		m				代008号
C021	仕切弁筐築造工(φ40m) m)		箇所				代009号
C022	2型管土工		m				代010号
C039	3型管土工		m				代011号
C006	土留め工	アルミ製 LSP-2型(軽量鋼矢板)	m				代012号
C047	42号路線舗装撤去復旧工		式				代013号
C048	42号路線既設管撤去工		式				代014号
C038	空気弁室(2)撤去工		箇所				代015号

番号	名称	規格(種別)	単位	当初単価	当初特殊製品	備考	単価表番号
C032	消火栓室(1)撤去工		箇所				代016号
C009	仕切弁篋撤去工		箇所				代017号
C029	防護コンクリート(水平ベンド)撤去工	φ 75	箇所				代018号
C031	防護コンクリート(チーズ φ 75× φ 50)撤去工	φ 75× φ 50	箇所				代019号
C049	42号路線仮設配管資材		式				代020号
C076	42号路線仮設配管布設工		式				代021号
C012	A型仮設土工(1条管)設置時		m				代022号
C013	B型仮設土工(1条管)撤去時		m				代023号
C057	59号路線(管資材 φ 75m m)本線		式				代024号
C058	59号路線(管資材 φ 50m m)取付部		式				代025号
C059	59号路線(布設工 φ 75m m)本線		式				代026号
C060	59号路線(布設工 φ 50m m)取付部		式				代027号
C061	59号路線舗装撤去復旧工		式				代028号
C062	59号路線既設管撤去工		式				代029号
C063	59号路線仮設配管資材		式				代030号
C078	59号路線仮設配管布設工		式				代031号

番号	名称	規格(種別)	単位	当初単価	当初特殊製品	備考	単価表番号
C064	83号路線(管資材 φ 75m) 本線		式				代032号
C065	83号路線(管資材 φ 50m) 取付部		式				代033号
C066	83号路線(布設工 φ 75m) 本線		式				代034号
C067	83号路線(布設工 φ 50m) 取付部		式				代035号
C068	83号路線舗装撤去復旧工		式				代036号
C069	83号路線既設管撤去工		式				代037号
C079	83号路線仮設配管資材		式				代038号
C070	83号路線仮設配管布設工		式				代039号

## 第 1 表

42号路線(管資材 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5m PTC K 03 片受け直管	本	99				見積
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5m JWVA K 144 プレーンエンド	本	12				見積
EFチース	75A×50A PTC K 13 両端EF受口	個	14				見積
EFフランジ付チース	75A×75A PTC K 13 両端EF受口	個	1				見積
EF90° ベンド	φ75	個	1				見積
EF片受45° ベンド 2	φ75	個	2				見積
EF片受22 1/2° ベンド (φ50mm)	φ50	個	1				見積
EF片受11 1/4° ベンド	φ75	個	2				見積
EF Sベンド(450H)	φ75mm	個	2				見積
EFソケット	75A JWVA K 145 両端EF受口	個	12				見積





## 第 2 表

42号路線(管資材 φ75, 50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5m PTC K 03 片受け直管	本	2				見積
EFソケット	75A JWVA K 145 両端EF受口	個	4				見積
メカ形ドレッサー(φ75×φ75)	φ75×φ75	個	2				見積
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ75mm	個	2				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	2				見積
制水弁匡用台座	φ460 再生プラス	個	2				見積
水道配水用ポリエチレン管	φ50×5m PTC K 03 片受け直管	本	10				見積
水道配水用ポリエチレン管	φ50×5m JWVA K 144 プレーンエンド	本					見積
EFソケット	50A JWVA K 145 両端EF受口	個	27				見積
EF Sバンド(600H)	φ50mm	個	3				見積



## 第2表

42号路線(管資材 φ75, 50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
メカ形ドレッサー(φ50×φ40)	配ポリ×塩ビ	個	2				見積
メカ形ドレッサー(φ50×φ50)	(配ポリ×塩ビ)	個	5				見積
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ50mm	個	12				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	12				見積
制水弁匡用台座	φ460 再生プラス	個	12				見積
HIVP	JIS K 6742 口径40×4m	本	1				見積り比較表
MFジョイント	塩ビ管 φ40mm	個	2				見積
仕切弁ソフトシール式	内ねじ フランジ式 40mm 合成樹脂 (PVC) SUSボルト・ナット、SBRパッキン付	個	1				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	1				見積
制水弁匡用台座	φ460 再生プラス	個	1				見積

第 2 表

42号路線(管資材 φ 75, 50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

## 第3表

42号路線(布設工 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	据付工 75mm(ポリエチレン管布設工)	m	555.9				第7号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 1口継手 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	108				第8号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	30				第9号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 75mm(ポリエチレン管布設工)	口	2				第10号単価
フランジ継手 φ75mm	JWWA 7.5K(鑄鉄管)・F12(鋼管) 80mm(鑄鉄管布設工)	口	5				第11号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ75mm	75mm(仕切弁設置工)	基	6				第12号単価
空気弁設置 φ75mm	75mm(空気弁及び空気弁座設置工)	基	1				第13号単価
ポリエチレン管切断 φ75mm	75mm(管切断工)	口	32				第14号単価
硬質塩ビ管用鑄鉄異形管被覆工	フランジ短管トレッサージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	1				第15号単価
管明示テープ工 (W=150mm)	φ75(ポリエチレン管布設工)	m	557.4				第16号単価



第 4 表

仕切弁篋築造工 (φ 75mm)

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.15				第1号施工
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.21				第2号施工
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12- 25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬 無し	m3	0.01				第3号施工
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.26				第1号施工
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管(VP) 呼び径250mm 267× 12.7mm×4m (m換算)	m	0.15				沖縄県 2020年04月
合計							
1箇所 当り							

## 第 5 表

空気弁室築造工

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.64				第1号施工
モルタル練	セメント(普通ポルトランド) 25Kg袋入 混合 比1:3	m3	0.01				第6号施工
空気弁室鉄蓋 T-25	500	個	1				見積
無収縮モルタル	25kg/袋	袋	1				配水管P36
緊結セット	M-16 L=150	組	1				見積
レジンコンクリート製ボックス(円形) 3号	上部壁 500mm×200mm	個	1				見積
レジンコンクリート製ボックス(円形) 3号	中部壁 500mm×100mm	個	1				見積
レジンコンクリート製ボックス(円形) 3号	下部壁 500mm×200mm	個	1				見積
レジンコンクリート製ボックス(円形) 3号	底版 500mm×40mm	個	1				見積
レジンコンクリート製ボックス設置 (上部)	円形 3号 500mm(仕切弁・空気弁ボック ス設置工)	個	1				第17号単価

第 5 表

空気弁室築造工

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置 (中部)	円形 3号 500mm 中部壁 H=100mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				第18号単価
レジンコンクリート製ボックス設置 (下部)	円形 3号 500mm 下部壁 H=200mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				第19号単価
レジンコンクリート製ボックス設置 (底部)	円形 3号 500mm 底版 H=40mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				第20号単価
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.27				第1号施工
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.28				第2号施工
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12- 25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬 無し	m3	0.02				第3号施工
合計							
1箇所 当り							

## 第6表

42号路線(布設工 φ75,50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	据付工 75mm(ポリエチレン管布設工)	m	8.52				第7号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 1口継手 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				第8号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				第9号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	4				第24号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ75mm	75mm(仕切弁設置工)	基	2				第12号単価
ポリエチレン管切断 φ75mm	75mm(管切断工)	口	4				第14号単価
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	2				第15号単価
管明示テープ工 (W=150mm)	φ75(ポリエチレン管布設工)	m	3				第16号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	43.39				第5号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	17				第6号単価



## 第 6 表

42号路線(布設工 φ75,50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	27				第21号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 φ50mm	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	16				第26号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ50mm	50mm(仕切弁設置工)	基	12				第22号単価
ポリエチレン管切断 φ50mm	50mm(管切断工)	口	27				第23号単価
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスナージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	7				第15号単価
管明示テープ工(W=150mm)	φ50(ポリエチレン管布設工)	m	37.9				第25号単価
硬質塩化ビニル管布設	据付工 40mm(硬質塩化ビニル管布設工)	m	0.5				第37号単価
硬質塩化ビニル管布設	TS継手工 1口当り 40mm(硬質塩化ビニル管布設工)	口	2				第38号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ40mm	40mm(仕切弁設置工)	基	1				第39号単価
硬質塩化ビニル管切断	40mm(管切断工)	口	1				第40号単価

第 6 表

42号路線(布設工 φ75,50mm)取付部 1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管明示テープ工(W=150mm)	φ50(ポリエチレン管布設工)	m	0.5				第25号単価
合計							
1式 当り							

第7表

仕切弁篋築造工(φ50mm)

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.15				第1号施工
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.22				第2号施工
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12- 25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬 無し	m3	0.01				第3号施工
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.26				第1号施工
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管(VP) 呼び径250mm 267× 12.7mm×4m (m換算)	m	0.15				沖縄県 2020年04月
合計							
1箇所 当り							



第 8 表

1型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 9 表

仕切弁筐築造工(φ40mm)

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.15				第1号施工
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.22				第2号施工
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12- 25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬 無し	m3	0.01				第3号施工
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー ラン C-40 40~0mm 黒石	m2	0.26				第1号施工
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管(VP) 呼び径250mm 267× 12.7mm×4m (m換算)	m	0.15				沖縄県 2020年04月
合計							
1箇所 当り							



第 10 表

2型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							





第 11 表

3型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 12 表

土留め工

10

m

当り代価表

アルミ製 LSP-2型

軽量鋼矢板

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				第4号施工
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				第27号単価
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	矢板長=2.0m ハックホウ クローラ型 山積 0.28m3[平積0.20m3](土留工(軽量鋼矢板たて込み工)機械施工)	m	2				第45号単価
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	矢板長=2.0m(土留工(軽量鋼矢板たて込み工)機械施工)	m	2				第46号単価
軽量鋼矢板賃料	(土留工(軽量鋼矢板たて込み工))	枚	16				第47号単価
ハックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	10.27				第28号単価
管路埋戻費(機械埋戻・ハックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	2.65				第29号単価
管路埋戻費(機械埋戻・ハックホウ) 流用土	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.48				第30号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)	ハックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	8.63				第31号単価
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.9				第32号単価

第 12 表

土留め工

10

m

当り代価表

アルミ製 LSP-2型

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.9				第33号単価
アスファルト舗装工(人力施工) 仮舗装	車道及び路肩 t ≤ 50(管路土工)	m2・1層	5.9				第34号単価
合計							
1m 当り							

第 13 表

42号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	1207.8				第4号施工
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	1.39				第27号単価
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	710.6				第5号施工
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	35.53				第35号単価
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいぐる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	710.6				第8号施工
区画線工(文字)		箇所	1				見積
合計							
1式 当り							

第 14 表

42号路線既設管撤去工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ75mm)	硬質塩化ビニル管 75mm(撤去管吊上げ積込み)	m	571.7				第48号単価
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	19.2				第41号単価
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	9.3				第49号単価
硬質塩化ビニル管切断	75mm(既設管撤去切断工)	口	95				第54号単価
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	3				第42号単価
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	2				第60号単価
硬質塩化ビニル管撤去(受入料金)	(有)とみしろ建材	Kg	1261				見積
合計							
1式 当り							

第 15 表

空気弁室(2)撤去工

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
鉄筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.34				第55号単価
無筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.14				第43号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋) 良好(管路土工)	m3	0.48				第36号単価
ブロック据付工(撤去工50%)	斜壁、直壁、スラブ(現場打ちマンホール工(壁立上がり工))	個	1				第56号単価
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工(撤去工50%)	(現場打ちマンホール工(壁立上がり工))	組	1				第57号単価
合計							
1箇所 当り							

第 16 表

消火栓室(1)撤去工

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
無筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.11				第43号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	0.11				第36号単価
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工(撤去工50%)	(現場打ちマンホール工(壁立上がり工))	組	1				第57号単価
ブロック据付工(撤去工50%)	斜壁、直壁、スラブ(現場打ちマンホール工(壁立上がり工))	個	1				第56号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	0.56				第36号単価
鉄屑	鉄屑 ヘビー H1	t	-0.085				那覇 2020年04月
合計							
1箇所 当り							



第 17 表

仕切弁篋撤去工

1

箇所

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
無筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.11				第43号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	0.11				第36号単価
コンクリート廃棄受入料金		t	0.26				建設廃棄物実態調査報告書
合計							
1箇所 当り							

第 18 表

防護コンクリート(水平ベンド)撤去工

1

箇所

当り代価表

φ 75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
無筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.03				第43号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	0.03				第36号単価
コンクリート廃棄受入料金		t	0.07				建設廃棄物実態調査報告書
合計							
1箇所 当り							

第 19 表

防護コンクリート(チーズφ75×φ50)撤去工 1 箇所 当り代価表 φ75×φ50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
無筋構造物	機械施工 昼間施工 時間的制約なし (構造物とりこわし工(標準単価))	m3	0.02				第43号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	0.02				第36号単価
コンクリート廃棄受入料金		t	0.05				建設廃棄物実態調査報告書
合計							
1箇所 当り							

## 第 20 表

42号路線仮設配管資材

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	1335.8				見積り比較表
P.Pエルボ	JWWA B-116 口径50	個	20				見積り比較表
P.Pチース	同径 JWWA B-116 口径50	個	12				見積り比較表
ソケット(φ50×φ50)	ポリエチレン管×塩ビ管	個	8				見積
ゲートバルブ	125ポンド 青銅ねじ込み 口径50	個	4				見積
鋼管用ソケット	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	8				給水装置P17
異形ソケット(φ75×φ50)	ポリエチレン管×塩ビ管	個	2				見積
異形ソケット(φ50×φ40)	ポリエチレン管×塩ビ管	個	2				見積
合計							
1式 当り							

## 第 21 表

42号路線仮設配管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(本管)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	1335.8				第44号単価
メカニカル継手(PPエルボ)	75mm以下	口	40				第51号単価
メカニカル継手(PPチーズ)	75mm以下	口	36				第50号単価
メカニカル継手(ソケット)	75mm以下	口	16				第52号単価
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	16				第53号単価
異径ソケット(フランジ継手) φ75×φ50	JWWA 7.5K(鑄鉄管)・F12(鋼管) 80mm(鑄鉄管布設工)	口	4				第58号単価
異径ソケット(フランジ継手) φ50×φ40	JWWA 7.5K(鑄鉄管)・F12(鋼管) 65mm以下(鑄鉄管布設工)	口	4				第59号単価
合計							
1式 当り							



第 22 表

A型仮設土工(1条管)設置時

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 23 表

B型仮設土工(1条管)撤去時

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.49				第28号単価
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	1.49				第31号単価
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				第32号単価
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚=100mm 1層施工 クラッシュラン C-40	m2	5.5				第9号施工
合計							
1m 当り							



## 第 24 表

59号路線(管資材 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5m PTC K 03 片受け直管	本	38				見積
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5m JWVA K 144 プレーンエンド	本	1				見積
EFチース	75A×50A PTC K 13 両端EF受口	個	2				見積
EFソケット	75A JWVA K 145 両端EF受口	個	8				見積
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ75mm	個	4				見積
メカ形ドレッサー(φ75×φ75)	φ75×φ75	個	2				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	4				見積
制水弁匡用台座	φ460 再生プラス	個	4				見積
合計							
1式 当り							

第 25 表

59号路線(管資材 φ 50mm)取付部

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m PTC K 03 片受け直管	本	2				見積
EFソケット	50A JWVA K 145 両端EF受口	個	4				見積
EF Sベンド(300H)	φ 50mm	個	2				見積
メカ形ドレッサー(φ 50× φ 50)	(配ホリ×塩ビ)	個	2				見積
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	2				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	2				見積
制水弁匡用台座	φ 460 再生プラス	個	2				見積
合計							
1式 当り							

第 26 表

59号路線(布設工 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	据付工 75mm(ポリエチレン管布設工)	m	199.4				第7号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 1口継手 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	39				第8号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	10				第9号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 75mm(ポリエチレン管布設工)	口	4				第10号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ75mm	75mm(仕切弁設置工)	基	4				第12号単価
ポリエチレン管切断 φ75mm	75mm(管切断工)	口	8				第14号単価
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	2				第15号単価
管明示テープ工 (W=150mm)	φ75(ポリエチレン管布設工)	m	200.6				第16号単価
合計							
1式 当り							

第 27 表

59号路線(布設工 φ50mm)取付部

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	7.14				第5号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	6				第6号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				第21号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 φ50mm	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	4				第26号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ50mm	50mm(仕切弁設置工)	基	2				第22号単価
ポリエチレン管切断 φ50mm	50mm(管切断工)	口	6				第23号単価
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	2				第15号単価
管明示テープ工(W=150mm)	φ50(ポリエチレン管布設工)	m	6.4				第25号単価
合計							
1式 当り							

第 28 表

59号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	426				第4号施工
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.49				第27号単価
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	243.4				第5号施工
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	12.17				第35号単価
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいぐる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	243.4				第8号施工
合計							
1式 当り							

第 29 表

59号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ75mm)	硬質塩化ビニル管 75mm(撤去管吊上げ積込み)	m	202.8				第48号単価
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	11.7				第41号単価
硬質塩化ビニル管切断	75mm(既設管撤去切断工)	口	34				第54号単価
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	2				第42号単価
硬質塩化ビニル管撤去(受入料金)	(有)とみしろ建材	Kg	450				見積
合計							
1式 当り							



第 30 表

59号路線仮設配管資材

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							



## 第 31 表

59号路線仮設配管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(本管)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	422.8				第44号単価
メカニカル継手(PPエルボ)	75mm以下	口	26				第51号単価
メカニカル継手(PPチーズ)	75mm以下	口	15				第50号単価
メカニカル継手(ソケット)	75mm以下	口	4				第52号単価
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	16				第53号単価
異径ソケット(フランジ継手) φ75×φ50	JWWA 7.5K(鑄鉄管)・F12(鋼管) 80mm(鑄鉄管布設工)	口	4				第58号単価
異径ソケット(フランジ継手) φ50×φ40	JWWA 7.5K(鑄鉄管)・F12(鋼管) 65mm以下(鑄鉄管布設工)	口	2				第59号単価
合計							
1式 当り							



第 32 表

83号路線(管資材 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

## 第 33 表

83号路線(管資材 φ 50mm)取付部

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m PTC K 03 片受け直管	本	1				見積
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m JWVA K 144 プレーンエンド	本					見積
EF片受22 1/2° ベンド (φ 50mm)	φ 50	個	1				見積
EFソケット	50A JWVA K 145 両端EF受口	個	2				見積
メカ形ドレッサー (φ 50× φ 50)	(配ポリ×塩ビ)	個	1				見積
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	1				見積
制水弁きょう	MSN-2K 土砂流入防止型(小) カラータイプ	個	1				見積
制水弁匡用台座	φ 460 再生プラス	個	1				見積
合計							
1式 当り							

第 34 表

83号路線(布設工 φ75mm)本線

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	据付工 75mm(ポリエチレン管布設工)	m	55.4				第7号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 1口継手 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	14				第8号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ75mm	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	5				第9号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ75mm	75mm(仕切弁設置工)	基	2				第12号単価
ポリエチレン管切断 φ75mm	75mm(管切断工)	口	5				第14号単価
管明示テープ工 (W=150mm)	φ75(ポリエチレン管布設工)	m	56				第16号単価
合計							
1式 当り							

第 35 表

83号路線(布設工 φ50mm)取付部

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	4.23				第5号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	3				第6号単価
ポリエチレン管(融着接合)布設工 φ50mm	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				第21号単価
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	2				第24号単価
合成樹脂製弁設置(人力) φ50mm	50mm(仕切弁設置工)	基	1				第22号単価
ポリエチレン管切断 φ50mm	50mm(管切断工)	口	3				第23号単価
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 75mm(硬質塩化ビニル管布設工)	箇所	1				第15号単価
管明示テープ工(W=150mm)	φ50(ポリエチレン管布設工)	m	5				第25号単価
合計							
1式 当り							

第 36 表

83号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	60.6				第4号施工
汚泥吸排車運搬	DID区間:無し 11.8km以下(泥水運搬工)	m3	0.07				第27号単価
舗装版破碎(アスファルト)	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	24				第5号施工
ダンプトラック運搬費(4t積)アスファルト	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	1.2				第35号単価
舗装版破碎(コンクリート)	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	109				第7号施工
ダンプトラック運搬費(4t積)コンクリートガラ	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し As塊・Co塊(無筋)良好(管路土工)	m3	7.63				第36号単価
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚=50mm50mmを超え70mm以下) 1層当り平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ(20) ゆいぐる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	133				第8号施工
合計							
1式 当り							

第 37 表

83号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ75mm)	硬質塩化ビニル管 75mm(撤去管吊上げ積込み)	m	55.1				第48号単価
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	6.4				第41号単価
硬質塩化ビニル管切断	75mm(既設管撤去切断工)	口	9				第54号単価
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	1				第42号単価
硬質塩化ビニル管撤去(受入料金)	(有)とみしろ建材	Kg	126				見積
合計							
1式 当り							



第 38 表

83号路線仮設配管資材

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	32.2				見積り比較表
合計							
1式 当り							

第 39 表

83号路線仮設配管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(本管)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	32.2				第44号単価
合計							
1式 当り							