

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 栗国村内防犯灯LED化工事

構 造

面 積

総 金 額 ￥0

No.	工 事 別	金 額	%	
1	防犯灯新設工事	0		
2	防犯灯撤去工事	0		
3	廃棄物処分費	0		
4	再資源化費	0		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	合 計	¥0		

内 訳 表

粟国村内防犯灯LED化工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	防犯灯新設工事						
	防犯灯	LED10VA	222	台			
	”	LED20VA	37	”			
	自動点滅器	100V SUS製	259	個			
	引込開閉器箱	2P15A×1	182	面			
	接地極 (ED)	10φ×1000L	176	ヶ所			
	引留ガイシ		182	個			
	取付自在バンド	SUS	728	”			
	イントランスキャップ	VE16	364	”			
	電線管	HIVE16、露出	1623	m			
	Fケーブル	EM-EEF2.0-2C、管内	1183	”			
	接地線	EM-IE1.6、管内	440	”			
	鋼管ポールキャップ止		65	ヶ所			
	鋼管ポール取付バンド	SUS	69	個			
	コンクリート柱	7-17-2.5 (根枷含)	50	本			
	コンクリート柱建柱費	7-17-2.5	50	本			
	建柱車		17	日			
	高所作業車		231	日			
	1の計						

内 訳 表

栗国村内防犯灯LED化工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防犯灯撤去工事						
	電柱	木柱7m	61	本			
	防犯灯	蛍光灯20W	174	台			
	"	高圧ナトリウム灯70W	76	"			
	自動点滅器		240	個			
	引込開閉器箱	プラスチック製 遮断器2P15A×1	163	面			
	接地極	10φ×1000L	60	ヶ所			
	電線管	HIVE16、露出	1210	m			
	Fケーブル	VVF2.0-2C、管内	1060	"			
	接地線	IV1.6×1、管内	150	"			
	建柱車		5	日			
	高所作業車		67	日			
	2の計						

内 訳 表

栗園村内防犯灯LED化工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	廃棄物処分費						
	電柱	木柱7m	3904	Kg			
	防犯灯	蛍光灯20Wランプ	418	"			
	"	高圧ナトリウム灯70Wランプ	418	"			
	自動点滅器	プラスチック製	37	Kg			
	引込開閉器箱	プラスチック製	108	"			
	電線管	HIVE16	213	"			
	3の計						

内 訳 表

栗国村内防犯灯LED化工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	再資源化費						
	接地極	銅棒 10φ×1000L	42	Kg			
	Fケーブル	銅線 VVF2.0-2C	138	Kg			
	接地線	銅線 1V1.6×1	4	"			
	4の計						

内 訳 表

#REF!

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	海上輸送費・宿泊費						
	防犯灯、電材1式	2 t 車 (5.5m)	1	往復			栗国フェリー 見積り
	コンクリート電柱	7-17-2.5×50本	1	式			コンクリート
	根枷ブロック	1号×90個	1	式			見積り コンクリート
	高所作業車	2 t 車 (4.5m)	3	往復			栗国フェリー
	建柱車	2 t 車 (4.5m)	1	往復			栗国フェリー
	廃棄物	2 t 車 (5.5m)	3	往復			栗国フェリー
	作業員宿泊費		618	人			
	合計						