

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 (仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

構 造 鉄筋コンクリート造

面 積

工 事 費

No	工 事 費 別	金 額	%		備 考
A	工 事 費				
I	建築(一般)				
II	外構				
	工 事 費 計				
B	共 通 費				
	共 通 仮 設 費 (積 上)				
	共 通 仮 設 費 (率)				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費 等				
	小 計				
	合 計 (工 事 価 格)				
	消費税(10%)				
	合 計				

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
I	共通仮設費							
	仮囲い	設置費 H=2.00 仮囲鉄板	28.1	m				
	仮囲い	供用1日損料 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2 W=500 塗装無	28.1	m				
	仮囲い	基本料 仮設鉄板 H=2.0m t=1.2 W=500 塗装無	28.1	m				
	仮囲い運搬	H=2.0m	28.1	m				
	仮囲い	撤去費 H=2.00 仮囲鉄板	28.1	m				
	クロスゲート	W6000×H1800 8ヶ月 設置・リース・基本・撤去・運搬費共	1.0	か所				
	科学物質濃度測定	測定箇所:2か所	1.0	式				
	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.5	m ²				
	仮設鉄板敷	供用1日 賃料 敷鉄板 8ヶ月 1524×6096×22mm 12ヶ月以	18.5	m ²				
	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.5	m ²				
	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.5	m ²				
	仮設鉄板敷	運搬費 設置 撤去 1524×6096×22mm	18.5	m ²				
	磁気探査	水平探査 径層探査	1.0	式				
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書									
No	名 称	規 格	数 量	単 位	%	単 価	金 額		備 考
I	建築工事								
1	直 接 仮 設 工 事		1	式					
2	土 工 事		1	式					
3	地 業 工 事		1	式					
4	鉄 筋 工 事		1	式					
5	コ ン ク リ ー ト 工 事		1	式					
6	型 枠 工 事		1	式					
7	防 水 工 事		1	式					
8	石 工 事		1	式					
9	タ イ ル 工 事		1	式					
10	木 工 事		1	式					
11	屋 根 及 び と い 工 事		1	式					
12	金 属 工 事		1	式					
13	左 官 工 事		1	式					
14	木 製 建 具 工 事		1	式					
15	金 属 製 建 具 工 事		1	式					
16	硝 子 工 事		1	式					
17	塗 装 工 事		1	式					

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
1	直接仮設工事							
	遣方	一般	173.8	m ²				
	墨出し	一般	263	m ²				
	〃	小規模 RC 地上階	1.5	m ²				
	〃	一般 RC バルコニー	52.6	m ²				
	〃	一般 RC 外部階段	7.7	m ²				
	〃	一般 RC 外部廊下	31.5	m ²				
	養生	一般	499	m ²				
	〃	小規模 RC 地上階	1.5	m ²				
	〃	一般 RC バルコニー	52.6	m ²				
	〃	一般 RC 外部階段	7.7	m ²				
	〃	一般 RC 外部廊下	31.5	m ²				
	整理清掃後片付け	一般	499	m ²				
	〃	小規模 RC 地上階	2	m ²				
	〃	一般 RC バルコニー	52.6	m ²				
	〃	一般 RC 外部階段	7.7	m ²				
	〃	一般 RC 外部廊下	31.5	m ²				

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	外部足場	RC標準日数 修理費含む	1	式				別紙明細-1
	外部足場	RC標準日数 修理費含む	1	式				別紙明細-9
	内部躯体足場		1	式				別紙明細-2
	内部躯体足場		1	式				別紙明細-10
	内部仕上足場		1	式				別紙明細-3
	内部仕上足場		1	式				別紙明細-11
	外部階段仕上		1	式				別紙明細-12
	災害防止		1	式				別紙明細-4
	災害防止		1	式				別紙明細-13
	仮設材運搬		1	式				別紙明細-5
	仮設材運搬		1	式				別紙明細-14
	地足場		1	式				別紙明細-8
	小 計							

[illegible]

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
4	鉄筋工事							
	異形棒鋼	SD295A D10	12.5	t				
	異形棒鋼	SD295A D13	7.1	t				
	異形棒鋼	SD295A D16	1.6	t				
	異形棒鋼	SD345 D19	1.9	t				
	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	22.1	t				
	スクラップ控除	H2程度	0.7	t				
	ガス圧接	D19+D19	94	か所				
	海上運搬エキストラ		22.1	t				
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	22.1	t				
	構造スリット振れ止め	SD295A D10 L=550 メッキ	30	か所				
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
5	コンクリート工事							
	普通コンクリート	Fc18N S15 ラップルコンクリート	110.7	m3				
	普通コンクリート	Fc21N+3N S15 基礎	52.6	m3				
	普通コンクリート	Fc21N+3N S15 土間	23.3	m3				
	普通コンクリート	Fc18+3N S18 土間	16.7	m3				
	普通コンクリート	Fc24+3N S15 地上軸部	146.3	m3				
	コンクリート打設手間		1	式				別紙明細-6
	コンクリート打設手間		1	式				別紙明細-15
	コンクリート圧送		1	式				別紙明細-7
	コンクリート圧送		1	式				別紙明細-16
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
6	型枠工事							
	普通型枠	普通型枠合板 基礎部	463.5	m2				
	普通型枠	普通型枠合板 地上部	685	m2				
	打放型枠	打放合板型枠 地上部 B種 階高2.8m程度	479	m2				
	打放型枠	打放合板型枠 地上部C種 階高2.8m程度	293.7	m2				
	型枠運搬費	4t車 30km程度	1920	m2				
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	479	m2				
	打放し面補修	C種 コーン処理無 全面目違いばらい	293.7	m2				
	型枠目地棒	20×20程度 打継	42.4	m				
	型枠目地棒	20×10 化粧目地	62.2	m				
	構造スリット	全貫通型	19.2	m				
	小 計							

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書

[illegible]

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
10	木工事							
	(資材費)							
	構造材	杉特1等	0.1	m3				
	造作材	メラビニー	2.3	m3				
	(材工共)							
	土壌処理	帯状散布・面状散布	114.0	m3				
	防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3	0.1	m3				
	防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AQ	2.3	m3				
	(施工手間)							
	胴縁		14.3	m ²				
	巾木		157.0	m				
	雑巾摺		22.9	m				
	廻縁		256.0	m				
	壁見切縁		12.0	m				
	額縁(窓出入り口)		126.0	m				
	出入口枠		222.0	m				
	出入口枠(片開き折れ戸)	施工手間	8.0	か所				
	出入口枠(両開戸・折戸)	施工手間	8.0	か所				

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

書 訳 内

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
12	金属工事(内部)							
	(内部)							
	軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りなし @300	93.7	m ²				
	軽量鉄骨壁下地	90型 下地張りなし @300	35.1	m ²				
	軽量鉄天井壁下地	19型(屋内)ふところ1.5未満 下地張りなし @300	28.4	m ²				
	天井インサート	RC面	28.4	m ²				
	軽鉄壁下地開口補強	65型 W900×H2000 扉等三方補強	8	か所				
	軽鉄壁下地開口補強	65型 W1325×H2000 扉等三方補強	4	か所				
	軽鉄壁下地開口補強	65型 扉等枠	14.8	m				
	軽鉄壁下地開口補強	90型 W2485×H2000 扉等三方補強	4	か所				
	軽鉄壁下地開口補強	90型 扉等枠	54.8	m				
	軽鉄天井下地開口補強	19型 W300×H300 ボード切込み共	6	か所				
	軽鉄天井下地開口補強	19型 W450×H450 ボード切込み共	6	か所				
	天井点検口	アルミ450角 付属金物共	4	か所				
	天井廻縁	塩化ビニル製	86.6	m				
	AW カーテンレール	ステンレス製ダブル額縁付き	30.4	m				
	CL ハンガーパイプ	ステンレス製 HL仕上 φ25	12.6	m				

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
13	左官工事							
	(外部)							
	床コンクリート直均し仕上	金ごて直均し仕上	176	m ²				
	床コンクリート直均し仕上	金ごて防水下地	155.7	m ²				
	笠木天端コンクリート直均し仕上	金ごて 幅300	98.4	m				
	床モルタル塗り	金ごて 厚30	2.4	m				
	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30	3.3	m ²				
	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚15	2.6	m ²				
	排水溝:モルタル塗り	金ごて W=100	39.8	m				
	階段排水溝:モルタル塗り	金ごて W=100	6.7	m				
	ドレン溝:モルタル塗り	金ごて	0.3	m ²				
	排水溝:防水モルタル塗り	金ごて 直均し仕上W=150	13.9	m				
	ドレン溝:防水モルタル塗り	金ごて	0.1	m ²				
	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	152	m				
	複層塗材Si	コンクリート面 吹付 下地調整(C-1)共	453	m ²				
	複層塗材Si	コンクリート面 トップコート仕上	21	m ²				
	(内部)							
	床コンクリート直均し仕上	二重床 金ごて厚張物下地	224	m ²				

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

書 訳 内

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	床モルタル塗り	一般 木ごて タイル下地 厚37	6.8	m ²				
	壁モルタル塗り	木ごて内装タイル接着張り下地	2.6	m ²				
	天井 複層塗材Si	コンクリート面 吹付 下地調整(C-1)共	201	m ²				
	土間 カッター目地	目地10×10 コンクリート面	40.5	m ²				
	ベランダ 床排水溝目地	目地切 25×15 コンクリート面	5.9	m ²				
	目地切手間		46.4	m ²				
	排水溝:モルタル塗り	金ごて W=150	1.7	m				
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
14	木製建具工事							
	(木製建具)							
	WD1 両開きフラッシュ戸	W895×H2000	4	ヶ所				
	WD2 片開きフラッシュ戸	W750×H2000	4	ヶ所				
	WD3 片開きフラッシュ戸	W650×H2000	4	ヶ所				
	WD4 3枚片引きフラッシュ戸	W2100×H2000	4	ヶ所				
	WD5 両開き折れ戸	W2015×H2200	4	ヶ所				
	WD6 片引きフラッシュ戸	W650×H2000	4	ヶ所				
	WD7 両開きフラッシュ戸	W865×H2000	4	ヶ所				
	WD8 片開きフラッシュ戸	W800×H2000	4	ヶ所				
	WD9 両開き折れ戸	W2400×H2200	4	ヶ所				
	金物		1	式				
	建付費		1	式				
	運搬費		1	式				
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
15	金属製建具工事							
	(アルミ製建具)							
	AW1 外倒し窓	W400×H350 アルミ水切 網戸付き	4	ヶ所				
	AW2 引き違い窓	W1600×H1000 アルミ水切 網戸付き	8	ヶ所				
	AW2 アルミ面格子	W1600×H1000 横型	8	ヶ所				
	AE1 引違い窓	W1800×H2000 アルミ水切	8	ヶ所				
	SD1 片開きフラッシュ戸	W830×H2000 ステンレス沓摺共	4	ヶ所				
	運搬費		1	式				
	取付調整費		1	式				
	法定福利費		1	式				
	SD2 片開きフラッシュ戸	W620×H2000	4	ヶ所				
	運搬費		1	式				
	取付調整費		1	式				
	法定福利費		1	式				
	小 計							

[illegible]

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
17	塗装工事							
	(内部)							
	EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	19.8	m ²				
	EP-G塗り	ケイカル板 工程B種(一般) 素地B種	20.3	m ²				
	EP-G塗り	ケイカル板 工程B種(見上) 素地B種	14.4	m ²				
	CL塗り(糸面300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	895	m				
	(外部)							
	下がり壁 EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	1.5	m ²				
	EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	90.6	m ²				
	DP塗り	縦樋面	6	m ²				
	小 計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
18	内外装工事							
	(内部)							
	床 複合フローリング張り	厚12 置床面	14.4	m ²				
	床 ビニール床シート張り	厚2.0 置床面	210	m ²				
	床 ラワン合板張り	厚5.5 捨張り	210	m ²				
	床 水廻り 床耐水ラワン合板張り	厚9 捨張り	14.4	m ²				
	床 クロゼット中棚 ラワン合板張り	厚12.0	4.4	m ²				
	床 乾式二重床(LDK・洋室)	H=250	210	m				
	床 置き床組(WC・洗面脱衣)	H=250	14.4	m ²				
	(巾木)							
	ビニル幅木張り	高さ60	34.8	m ²				
	(壁)							
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	156	m ²				
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、GL工法 継目処理	301	m ²				
	壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	30	m ²				
	壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、GL工法 継目処理	7.4	m ²				
	壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、GL工法 下地張り	10.1	m ²				
	壁 ケイカル板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚6 目透かし	23.4	m ²				

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書

No	名　　称	規　　　格	数　量	単　位	単　価	金　額		備　考
	壁 ビニルクロス張り	壁　ビニル　ホート面	482	m ²				
	壁 キッチンパネル	厚3mm	10.1	m ²				
	流し台ライニング 耐水合板ラワン合板張り	厚12	7.9	m ²				
	補強下地 耐水合板ラワン合板張り	厚さ12	9.8	m ²				
	(天井)							
	天井 化粧石膏ボード張り(GB-D)	厚9.5　準不燃　トラバーチン　突付け	13.9	m ²				
	天井 ケイカル板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚6　目透かし	14.4	m ²				
	屋根スラブ面 ポリスチレンフォーム板	厚さ30　打込み	121	m ²				
	吊棚上部幕板 ポリエステル合板張り	厚さ4　下地組共	2.1	m ²				
	法定複利費	ビニール床シート張り・ビニールクロス貼り	1	式				
	小　　計							

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

内 訳 書								
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
19	ユニット及びその他工事							
	(外部)							
	バルコニー 物干金物	アルミ W=400 H=850～1000 天井取付用・自在型	4	組				
	集合郵便受	公団型集合郵便受箱Ⅱ型(SA型) 4戸用	1	台				
	室名札	W300×H60	4	枚				
	天井通気孔	φ75 L=150	12	か所				
	天井通気孔フード	ステンレス製 φ75防虫網	8	か所				
	(内部)							
	キッチン	幅2100 BL品 吊戸棚共	4	か所				
	水切り棚	ステンレス製 2段 L=1200	4	か所				
	ユニットバス	既製品1216型 窓開口有	4	か所				
	可動棚	W1265×D350×6枚	4	か所				
	小 計							

別紙明細

第 1 号表		外部足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間	180	m ²			
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 供用1日	180	m ²			
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 基本料	180	m ²			
	安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組本足場用	27.3	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 枠組本足場用	27.3	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	基本料 枠組本足場用	27.3	m			
	計						

第 2 号表		内部躯体足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	263	m ²			
	計						

別紙明細

[illegible]

第 4 号表			災害防止					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	養生シート張り	掛払い手間 防災Ⅰ類	180	m ²				
	養生シート張り	供用1日賃料 防災Ⅰ類	180	m ²				
	養生シート張り	基本料 防災Ⅰ類	180	m ²				

別紙明細

第 5 号表		仮設材運搬					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬 (桝組本足場)	建桝幅900(二枚布)	180	m ²			
	仮設材運搬 (安全手すり)	桝組本足場用 (手すり先行方式)	27	m			
	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	263	m ²			
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		180	m ²			
	計						

第 6 号表		コンクリート打設手間					
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち ラップルコン	108.0	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	50.6	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 土間コン	19	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1階躯体	51	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 2階躯体	57	m ³			
	計						

別紙明細

第 7 号表							
コンクリート圧送							
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50 m ³ /回未満	18.7	m ³			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50 m ³ /以上100 m ³ /回未満	158	m ³			
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 100 m ³ /回以上	108	m ³			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50 m ³ /回未満	1	回			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50 m ³ /以上100 m ³ /回未満	3	回			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 100 m ³ /回以上	1	回			
	計						

第 8 号表							
地足場							
1式当り							
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地足場	掛払い手間	89.8	m ²			
	地足場	供用1日賃料 修理費含む	89.8	m ²			
	地足場	基本料 修理費含む	89.8	m ²			
	計						

別紙明細

第 9 号表		外部足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 掛払い手間	229	m ²			
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 供用1日	229	m ²			
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 900×1700 布桝500+240 12m未満 基本料	229	m ²			
	安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 桝組本足場用	44	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 桝組本足場用	44	m			
	安全手すり (手すり先行方式)	基本料 桝組本足場用	44	m			
	計						

第 10 号表		内部躯体足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型桝足場 階高4.0m以下	93.3	m ²			
	計						

別紙明細

[illegible][illegible]

別紙明細

第 13 号表		災害防止					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生シート張り	掛払い手間 防災Ⅰ類	229	m ²			
	養生シート張り	供用1日賃料 防災Ⅰ類	229	m ²			
	養生シート張り	基本料 防災Ⅰ類	229	m ²			
	計						

第 14 号表		仮設材運搬					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬 (桝組本足場)	建桝幅900(二枚布)	229	m ²			
	仮設材運搬 (安全手すり)	桝組本足場用 (手すり先行方式)	44	m			
	仮設材運搬 (内部躯体足場)		93.3	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	84.1	m ²			
	仮設材運搬 (内部階段仕上足場)		7.7	m ²			
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		229	m ²			
	計						

別 紙 明 細

第 15 号表 コンクリート打設手間							
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち ラップルコン	2.7	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 基礎コン	2.0	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 土間コン	16.7	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 1階躯体	19.7	m ³			
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち 2階躯体	19.6	m ³			
	計						

第 16 号表 コンクリート圧送							
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金 50m ³ /回未満	65.3	m ³			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金 50m ³ /回未満	5	回			
	計						

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

[illegible]

[illegible]

(仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(建築)

書 訳 内

[illegible]

内訳書

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
☐ 伐木除根工		1	式			
☐ 土工		1	式			
☐ L型擁壁工		1	式			
☐ 舗装工		1	式			
☐ 付帯工		1	式			
直接工事費 計		1	式			

第 1号 明細書

□伐木除根工

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伐木・伐竹総合	伐木 工程-Ⅰ/排ガス対型(第2次基準値)	105	m ²			
伐木除根	伐木 工程-Ⅱ/排ガス対型(第2次基準値)	600	m ²			
ダンプトラック運搬	10t(積込機械施工時) 除根 無し DI D区間有り 3.0km以下 普 通	823	m ²			
	合 計					

第 2号 明細書

□土工

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削	バックホウ山0.80(平0.60)m3 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し 排ガス	20	m3			
盛土(埋戻し)＋締固め	粘性土・砂・砂質土・レキ質土 振動ローラハントガイト0.8~1.1t(W<1m) 路体・築	620	m3			
バックホウ積込(ルーズ)	バックホウ山0.80(平0.60)m3 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 排ガス対型(第2	600	m3			
バックホウ床掘(作業土工)	バックホウ山0.80(平0.60)m3 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し 補助労	160	m3			
埋 戻 工	D種 W1<1m 排ガス対型(第2次基準値)	120	m3			
ダンプトラック運搬 BH山0.80平0.60m	DID区間無し 4.0km以下 土砂(0.00) 普 通	600	m3			
	合 計					

第 3号 明細書

□L型擁壁工

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	20cm 小型バックホウ 山0.08(平 0.06)m3(排2次)	120	m ²			
均し基礎コンクリート型枠		14	m ²			
コンクリート打設	陸 掘 小型割増計上しない 作業範 囲30mを超える	10	m3			
モルタル練工	標 準 1:3 t=3cm	3	m3			
プレキャストL型擁壁		1	式			
擁壁据付	2.0m超え3.5m以下 養生工なし・一般 養生 排ガス対型(第1次基準値) 2m	62.6	m			
目地板設置		6	m ²			
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)	一般構造物/補正無し(一般構造物) 10t未満 一般構造物 一般作業 昼間	0.2	t			
一般型枠		3	m ²			
	合 計					

第 4号 明細書

□舗装工

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正・補修材敷均し・締固作	補足材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	286	m ²			
路 盤 工(下層)	15cm 下層路盤 モータグレータ 幅3.1m 級(排2次) ロートローラ マカダム10~12t(排1	286	m ²			
路 盤 工(上層)	15cm 上層路盤 モータグレータ 幅3.1m 級(排2次) ロートローラ マカダム10~12t(排1	286	m ²			
舗 装 工(機械施工)	車道及び路肩 3.0m<b 5cm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度	286	m ²			
輸 送 費	フェリー(那覇~栗国) 10tダンプトラック(4台)	4	台			
	合 計					

第 5号 明細書

□付帯工

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置 プレキャストコンクリートブロック	ビーム・パネル式 間隔 2.0m 時間的 制約なし 昼間作業 材料費を計上す	62.55	m			
地先境界ブロック据付	地先境界ブロック 600mmを超え 1000mm以下 167個/100m	3.755	m			
区画線設置 溶融式	実線 15cm 供用区間 100m未満 昼間 作業 塗布厚1.5mm	25	m			
車止め設置	設 置	4	個			
	合 計					