

工事費仕訳書（全体）

工 事 名 称 （仮称）栗国村教員住宅（南棟B）新築工事（電気）

構 造

面

工 事 費（総 合 計）

No	工 事 費 別	金 額	%		備 考
A	直 接 工 事 費				
	機械設備工事				
	小 計				
B	共 通 費				
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費等				
	小 計				
	合計(工事価格)				
	消費税(10%)				
	総合計(工事費)				

工 事 仕 訳 書

工 事 名 称 : (仮称)栗国村教員住宅(南棟B)新築工事(電気設備)

構 造 : R C造、2階建

面 積 :

総 金 額 :

NO	名 称	金 額	%		備 考
1	幹線設備工事				
2	共用灯設備工事				
3	電灯・コンセント設備工事				
4	情報通信設備工事				
5	電話設備工事				
6	呼出設備工事				
7	テレビ共聴設備工事				
	合 計				

内 訳 書

P- 1

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
1	幹線設備工事							
	イ) 電線・ケーブル・電線管							
	EM-IE電線	2.0mm (PF内)	1	m				
	EM-IE電線	5.5mm ² (PF内)	20	m				
	EM-IE電線	5.5mm ² (管内)	2	m				
	EM-IE電線	5.5mm ² (コンクリート)	9	m				
	EM-IE電線	5.5mm ² (天井コナシ)	7	m				
	EM-IE電線	14mm ² (PF内)	3	m				
	EM-IE電線	38mm ² (PF内)	58	m				
	EM-IE電線	100mm ² (PF内)	15	m				
	EM-CEケーブル	22mm ² -3C (管内)	2	m				
	EM-CEケーブル	22mm ² -3C (コンクリート)	9	m				
	EM-CEケーブル	22mm ² -3C (天井コナシ)	7	m				
	電線管(PF管)	PF-S-16 いんぺい	3	m				
	電線管(PF管)	PF-S-22 いんぺい	58	m				
	電線管(PF管)	PF-S-28 いんぺい	15	m				
	電線管(VE)	(36) 埋込	2	m				

内 訳 書

P- 2

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	イ) 電線・ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス・器具類							
	ステンレス製 ブルボックス	250×250×100	2	個				
	アウトレットボックス	樹脂製 大深形54	3	個				
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	3	個				
	低圧ラック	3線用	1	個				
	ロ) ボックス・器具類 の計							
	ハ) 分電盤類							
	電灯分電盤	L-1	4	面				
	供用分電盤	L-K	1	面				
	引込開閉器盤	L	1	面				
	ハ) 分電盤類 の計							
	二) 接地極							
	接地極 (ED)	14Φ1500L	1	ヶ所				
	二) 接地極 の計							
	1. 幹線設備工事の計							

内 訳 書

P- 3

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
2	共用灯設備工事							
	イ) 電線・電線管							
	EM-IE電線	1. 6mm (PF内)	147	m				
	EM-IE電線	2. 0mm (PF内)	63	m				
	イ) 電線・電線管 の計							
	ロ) ボックス類							
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形44	8	個				
	ロ) ボックス類 の計							
	ハ) 照明器具							
	LED照明器具 K	ポーチライト (壁灯)	3	個				
	LED照明器具 L	防犯灯 (壁灯)	5	個				
	ハ) 照明器具 の計							
	2. 共用灯設備工事の計							

内 訳 書

P- 4

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
3	電灯・コンセント設備工事							
	イ) 電線・ケーブル・電線管							
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C (PF内)	42	m				
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C (天井内)	34	m				
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C (PF内)	4	m				
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C (天井内)	34	m				
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C (PF内)	4	m				
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C (天井内)	4	m				
	EM-IE電線	1. 6mm (PF内)	601	m				
	EM-IE電線	2. 0mm (PF内)	922	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-16 いんぺい	517	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-22 いんぺい	57	m				
	イ) 電線・ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス類							
	コンクリートボックス	樹脂製 8角54	28	個				
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形44	80	個				
	スイッチボックス	樹脂製 1 個用	40	個				

内 訳 書

P- 5

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	スイッチボックス	樹脂製 2個用	12	個				
	スイッチボックス	樹脂製 3個用	8	個				
	ロ) ボックス類 の計							
	ハ) 照明器具							
	LED照明器具 A	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 B	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 C	シーリングライト	12	個				
	LED照明器具 D	キッチンライト (壁灯)	4	個				
	LED照明器具 E	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 F	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 G	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 H	シーリングライト	4	個				
	LED照明器具 I	ダウンライト (埋込)	4	個				
	LED照明器具 J	ダウンライト (埋込)	4	個				
	ハ) 照明器具 の計							
	二) 配線器具							
	住宅用火災警報器	煙式 (光電式 2種)	12	個				

内 訳 書

P- 6

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	住宅用火災警報器	熱式（定温式）	4	個				
	タンブラスイッチ （樹脂プレート付）	1P-15A×1 ネーム無し	20	個				
	タンブラスイッチ （樹脂プレート付）	1P-15A×2 ネーム無し	4	個				
	タンブラスイッチ （樹脂プレート付）	1P-15A×3 ネーム無し	4	個				
	タンブラスイッチ （樹脂プレート付）	1P-15A×2 ネーム無し PL×1	8	個				
	コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P-15A×1 （接地端子付一体形）125V	12	個				
	コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P-20A×1 250V（プラグ共）	4	個				
	コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P-15A×2 （一体形）125V	32	個				
	コンセント （樹脂プレート付）	連用形2P-15A×2 125V（接地端子付一体形）	24	個				
	入線機能付防水コンセント	2P-15A×1-125V 接地極・接地端子付	4	個				
	コンセント（防雨形）	2P-15A×2 125V 抜止め 接地極×2 接地端子付	4	個				
	まとめてネットギガ	インターネット・電話用	4	個				
	露出コンセント	タプル15A-125V 接地端子付	1	個				
	二）配線器具 の計							
	3. 電灯・コンセント設備工事の計							

内 訳 書

P- 7

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
4	情報通信設備工事							
	イ) ケーブル・電線管							
	EM-UTPケーブル	CAT6-4P (PF内)	205	m				
	合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-16 いんぺい	56	m				
	合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-22 いんぺい	98	m				
	合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-28 いんぺい	22	m				
	イ) ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス・箱類							
	スイッチボックス	樹脂製 5個用	1	個				
	アウトレットボックス	樹脂製 大深形54	1	個				
	ステンレス製 電話・情報受口箱 (T-1)	300×430×150	1	個				
	ロ) ボックス・箱類 の計							
	ハ) 配線器具							
	情報用アウトレット (樹脂製)	モジュラージャック (RJ45) ×1	16	個				
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個				
	ハ) 配線器具 の計							
	4. 情報通信設備工事の計							

内 訳 書

P- 8

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
5	電話設備工事							
	イ) ケーブル・電線管							
	EM-EBTケーブル	0.5mm-2P (PF内)	18	m				
	EM-IE電線	5.5mm ² (PF内)	3	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-16 いんぺい	21	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-22 いんぺい	24	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-28 いんぺい	22	m				
	イ) ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス・箱類							
	スイッチボックス	樹脂製 3個用	1	個				
	アウトレットボックス	樹脂製 大深形54	1	個				
	ステンレス製・防水 保安器収納箱	300×430×150	1	個				
	ロ) ボックス・箱類 の計							
	ハ) 配線器具							
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個				
	電話用アウトレット (樹脂製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	1	個				
	ハ) 配線器具 の計							

内 訳 書

P- 9

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	二) 接地極							
	接地極 (ED)	10Φ1000L	1	ヶ所				
	二) 接地極	の計						
	5. 電話設備工事の計							

書

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
6	呼出設備工事							
	イ) ケーブル・電線管							
	EM-AEケーブル	1. 2mm-2C (PF内)	24	m				
	電線管 (PF管)	PF-S-16 いんぺい	24	m				
	イ) ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス							
	スイッチボックス	樹脂製 1 個用	8	個				
	ロ) ボックス の計							
	ハ) 配線器具							
	テレビドアホン	親機・子機セット	4	個				
	ハ) 配線器具 の計							
	6. 呼出設備工事の計							

内 訳 書

P- 11

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
7	テレビ共聴設備工事							
	イ) ケーブル・電線管							
	EM-S-FBケーブル	EM-S-5C-FB (PF内)	91	m				
	EM-S-FBケーブル	EM-S-7C-FB (架空)	5	m				
	EM-S-FBケーブル	EM-S-7C-FB (PF内)	1	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-16 いんぺい	91	m				
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-S-22 いんぺい	1	m				
	イ) ケーブル・電線管 の計							
	ロ) ボックス							
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形44	1	個				
	スイッチボックス	樹脂製 5個用	1	個				
	ロ) ボックス の計							
	ハ) 配線器具							
	テレビ端子	SH-7F (中継用)	4	個				
	テレビ端子	SH-7FS (端末用)	4	個				
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個				
	増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	個				

内 訳 書

P- 12

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額		備 考
	4 分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個				
	TV機器収納箱	400×630×150	1	個				
	アンテナマスト	自立形 3.0m	1	基				
	テレビアンテナ	AU-2 20素子（全帯域用） 1 段目	1	組				
	ハ）配線器具 の計							
7. テレビ共聴設備工事の計								