

工 種	開削工事及び小口径推進工事等	予 算 款 項 目		設 計 年 月 日	令和08年 6月 15日
工 事 箇 所					
事 業 名					
令和8年度 栗国村配水管布設工事					
工事価格		消費税相当額		請負工事費	
工 期			着 工 期 日		
			竣 工 期 限		

工 事 概 要	17号路線 (φ 50mm) L = 140. 0m 20号路線 (φ 50mm) L = 162. 5m 33号路線 (φ 50mm) L = 75. 0m 36号路線 (φ 50mm) L = 150. 0m 47号路線 (φ 50mm) L = 119. 6m 49号路線 (φ 40mm) L = 71. 0m 69号路線 (φ 40mm) L = 73. 0m 71号路線 (φ 40mm) L = 70. 0m 86号路線 (φ 40mm) L = 74. 7m 87号路線 (φ 40mm) L = 361. 4m
設 計 変 更 理 由	

本工事内訳表

令和8年度 栗国村配水管布設工事

費目			摘要	単位	数量	単価	金額	備考
	工種							
	種別							
	細別							
直接工事費								
管材費（特殊製品）								
共通仮設費対象額								
積上対象組入額								
共通仮設費対象加算								
共通仮設費対象外								
共通仮設費								
共通仮設費率計算額								
共通仮設費積上分								
運搬費								
準備費								
事業損失防止施設費								
安全費								
役務費								
技術管理費								
営繕費								

本工事内訳表

令和8年度 栗国村配水管布設工事

費目	工種別細別	摘 要	単位	数量	単価	金額	備考
純工事費							
現場管理費対象加算							
現場管理費対象外							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費対象加算							
一般管理費対象外							
一般管理費							
工事価格							
消費税相当額							
請負工事費							

本工事内訳表

令和8年度 栗国村配水管布設工事

工 事 区 分				規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	特 殊 製 品	摘 要
工	種									
	種 別									
細 別										
17号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第1号明細
20号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第2号明細
33号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第3号明細
36号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第4号明細
47号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第5号明細
49号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第6号明細
69号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第7号明細
71号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管	式	1				第8号明細
86号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)	式	1				第9号明細
87号路線配水管布設工事				HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)	式	1				第10号明細
区画線復旧工					式	1				第11号明細
水道資材海上輸送費				海上輸送運賃エキストラ	式	1				第12号明細
直接工事費										

第 1 表

17号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
17号路線(管資材費)	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第1号代価
17号路線(管資材費) 取付部	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第2号代価
17号路線管布設工	φ 50mm(融着接合)	式	1				第3号代価
17号路線管布設工(取付部)	φ 50mm(融着接合)	式	1				第4号代価
2型管土工		m	128.73				第5号代価
17号路線舗装撤去復旧工		式	1				第6号代価
17号路線既設管撤去工		式	1				第7号代価
17号路線仮設配管資材		式	1				第8号代価
17号路線仮設配管布設工		式	1				第9号代価
埋設部(1)		m	20.7				第10号代価

第 1 表

17号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm (水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管撤去工 φ 50mm	撤去工 50mm (ポリエチレン管布設工50%)	m	137.2				
仮設廃棄管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.17				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	172.2				
合計							
1式 当り							

第 2 表

20号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
20号路線(管資材費)	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第11号代価
20号路線管布設工	φ 50mm(融着接合)	式	1				第12号代価
1型管土工		m	88.21				第13号代価
3型管土工		m	64.42				第14号代価
20号路線舗装撤去復旧工		式	1				第15号代価
20号路線既設管撤去工		式	1				第16号代価
20号路線仮設配管資材		式	1				第17号代価
20号路線仮設配管布設工		式	1				第18号代価
埋設部(1)		m	5.4				第10号代価
埋設部(2)		m	7.3				第19号代価

第 2 表

20号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm (水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	166.4				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.21				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.21				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	208.83				
合計							
1式 当り							

第 3 表

33号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
33号線(管資材費)	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第20号代価
33号路線管布設工	φ 50mm(融着接合)	式	1				第21号代価
1型管土工		m	62.59				第13号代価
33号路線舗装撤去復旧工		式	1				第22号代価
33号路線既設管撤去工		式	1				第23号代価
33号路線仮設配管資材		式	1				第24号代価
33号路線仮設配管布設工		式	1				第25号代価
埋設部(1)		m	3.6				第10号代価
ポリエチレン管撤去工 φ 50mm	撤去工 50mm(ポリエチレン管布設工50%)	m	68.2				
仮設廃棄管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.09				

第 3 表

33号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm (水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.09				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	85.59				
合計							
1式 当り							

第 4 表

36号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
36号路線(管資材費)	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第26号代価
36号路線(管資材費)取付部	HPPE管 φ 50mm(取付部)	式	1				第27号代価
36号路線管布設工	φ 50mm(融着接合)	式	1				第28号代価
36号路線管布設工(取付部)	φ 50mm(融着接合)	式	1				第29号代価
仕切弁筐築造工(φ 50mm)		箇所	2				第30号代価
1型管土工		m	28.88				第13号代価
3型管土工		m	84.14				第14号代価
土留工(1)	軽量鋼矢板	m	32.75				第31号代価
36号路線舗装撤去復旧工		式	1				第35号代価
36号路線既設管撤去工		式	1				第32号代価

第 4 表

36号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
36号路線仮設配管資材		式	1				第33号代価
36号路線仮設配管布設工		式	1				第39号代価
埋設部(2)		m	19.6				第19号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	159.01				
仮設廃棄管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.2				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.2				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	199.56				
合計							
1式 当り							

第 5 表

47号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
47号路線(管資材費)	HPPE管 φ 50mm(本管部)	式	1				第36号代価
47号路線(管布設工)	φ 50mm(融着接合)	式	1				第37号代価
1型管土工		m	112.17				第13号代価
47号路線舗装撤去復旧工		式	1				第38号代価
47号路線既設管撤去工		式	1				第40号代価
47号路線仮設配管資材		式	1				第41号代価
47号路線仮設配管布設工		式	1				第42号代価
埋設部(1)		m	13.8				第10号代価
ポリエチレン管撤去工 φ 50mm	撤去工 50mm(ポリエチレン管布設工50%)	m	130.6				
仮設廃棄管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.16				

第 5 表

47号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 50mm (水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.16				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	163.9				
合計							
1式 当り							

第 6 表

49号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
49号路線(管資材費)	HPPE管 φ 40mm(本管部)	式	1				第43号代価
49号路線管布設工	φ 40mm(融着接合)	式	1				第44号代価
仕切弁筐築造工(φ 50mm)		箇所	1				第30号代価
2型管土工		m	50.32				第5号代価
4型管土工		m	24.43				第34号代価
69号路線舗装撤去復旧工		式	1				第49号代価
69号路線既設管撤去工		式	1				第50号代価
69号路線仮設配管資材		式	1				第51号代価
69号路線仮設配管布設工		式	1				第52号代価
埋設部(1)		m	2.1				第10号代価

第 6 表

49号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	75.2				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	61.21				
合計							
1式 当り							

第 7 表

69号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
69号路線(管資材費)	HPPE管 φ 40mm(本管部)	式	1				第54号代価
69号路線管布設工	φ 40mm(融着接合)	式	1				第55号代価
2型管土工		m	38.39				第5号代価
4型管土工		m	30.15				第34号代価
49号路線舗装撤去復旧工		式	1				第45号代価
49号路線既設管撤去工		式	1				第46号代価
49号路線仮設配管資材		式	1				第47号代価
49号路線仮設配管布設工		式	1				第48号代価
埋設部(1)		m	1.5				第10号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	71.3				

第 7 表

69号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
廃棄塩化ビニール管海上 輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	58.04				
合計							
1式 当り							

第 8 表

71号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
71号路線(管資材費)	HPPE管 φ 40mm(本管部)	式	1				第63号代価
71号路線管布設工	φ 40mm(融着接合)	式	1				第64号代価
2型管土工		m	72.83				第5号代価
71号路線舗装撤去復旧工		式	1				第66号代価
71号路線既設管撤去工		式	1				第67号代価
71号路線仮設配管資材		式	1				第68号代価
71号路線仮設配管布設工		式	1				第69号代価
埋設部(1)		m	1.2				第10号代価
埋設部(2)		m	3.9				第19号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	71.8				

第 8 表

71号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
廃棄塩化ビニール管海上 輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	58.45				
合計							
1式 当り							

第 9 表

86号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
86号路線(管資材費)	HPPE管 φ 40mm(本管部)	式	1				第53号代価
86号路線管布設工	φ 40mm(融着接合)	式	1				第56号代価
2型管土工		m	51.35				第5号代価
4型管土工		m	28.81				第34号代価
86号路線舗装撤去復旧工		式	1				第57号代価
86号路線既設管撤去工		式	1				第58号代価
86号路線仮設配管資材		式	1				第59号代価
86号路線仮設配管布設工		式	1				第60号代価
埋設部(1)		m	5.1				第10号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	80.6				

第 9 表

86号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
廃棄塩化ビニール管海上 輸送	運賃エキストラ	t	0.07				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.07				
硬質塩化ビニール管撤去 (受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	65.61				
合計							
1式 当り							

第 10 表

87号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
87号路線(管資材費)	HPPE管 φ 40mm(本管部)	式	1				第61号代価
87号路線(管資材費)取付部	HPPE管 φ 50mm(取付部)	式	1				第62号代価
87号路線管布設工	φ 40mm(融着接合)	式	1				第65号代価
87号路線(管布設)取付部	HPPE管 φ 50mm(取付部)	式	1				第70号代価
仕切弁筐築造工(φ 50mm)		箇所	1				第30号代価
空気弁室築造工(φ 750mm)		箇所	1				第71号代価
2型管土工		m	224.11				第5号代価
4型管土工		m	127.08				第34号代価
87号路線舗装撤去復旧工		式	1				第72号代価
87号路線既設管撤去工		式	1				第73号代価

第 10 表

87号路線配水管布設工事

1

式

当り明細表

HPPE管 φ 40mm(水道配水用ポリエチレン管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
87号路線仮設配管資材		式	1				第74号代価
87号路線仮設配管布設工		式	1				第75号代価
埋設部(1)		m	20.7				第10号代価
埋設部(2)		m	17.4				第19号代価
撤去管吊上げ積込み	ポリエチレン管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	374.8				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.31				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.31				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	305.09				
合計							
1式 当り							

第 11 表

区画線復旧工

1

式

当り明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
区画線工	誘導線(W=20cm,L=17.0m)、文字 (止まれ N=3箇所)	式	1				
合計							
1式 当り							

第 12 表

水道資材海上輸送費

1

式

当り明細表

海上輸送運賃エキストラ

実施設計単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
17号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
20号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
33号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
36号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
47号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
49号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
69号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
71号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
86号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				
87号路線配水管資材運搬	海上輸送運賃エキストラ	式	1				

第 12 表

水道資材海上輸送費

1

式

当り明細表

海上輸送運賃エキストラ

実施設計単価

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 1 表

17号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	25				
EF ベンド(両受型)	φ 50×45°	個	1				
EF Sベンド(両受型)	φ 50×300H	個	1				
EF 片受Sベンド	φ 50×300H	個	1				
EFソケット	50A JWWA K 145 両端EF受口	個	2				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	2.6				
合計							
1式 当り							

第 2 表

17号路線(管資材費) 取付部

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50 × φ 40 (配ポリ × 塩ビ)	個	1				
合計							
1式 当り							

第 3 表

17号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	127.7				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	33				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	6				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.13				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	127.7				
合計							
1式 当り							

第 4 表

17号路線管布設工(取付部)

1

式

当り代価表 ϕ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
メカニカル継手(ソケット) ϕ 50mm	75mm以下	口	1				
メカニカル継手(ソケット) ϕ 40mm	75mm以下	口	1				
合計							
1式 当り							

第 5 表

2型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.02				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.02				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	6.44				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.55				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	2.53				

第 5 表

2型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	4.02				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 6 表

17号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	261.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.3				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.3				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.3				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	148.3				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	6				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	13.8				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	13.8				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	148.3				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	17.43				

第 6 表

17号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 7 表

17号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	127.5				
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	21				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.14				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.14				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	140				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	2				
合計							
1式 当り							

第 8 表

17号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	137.2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチーズ	同径 JWWA B 116 口径50	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ	JWWA B 116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ50×φ50)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ	125ポント 口径50 青銅ねじ込み	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ50)	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
塩ビ製ソケット	φ50×φ50	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
塩ビ製異種管用ソケット	φ50×φ50	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 9 表

17号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	137.2				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	3				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	8				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 10 表

埋設部(1)

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.01				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.01				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.01				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0.6				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	0.02				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.46				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.46				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	0.6				

第 10 表

埋設部(1)

10 m 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 11 表

20号路線(管資材費)

1 式 当り代価表 HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	32				
EF ベンド(両受型)	φ 50×45°	個	4				
EFソケット	50A JWWA K 145 両端EF受口	個	4				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	3.1				
合計							
1式 当り							

第 12 表

20号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	153.1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	31				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	5				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	5				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.15				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	153.1				
合計							
1式 当り							

第 13 表

1型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.02				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.02				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.02				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	0.28				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	6.44				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	6.44				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5.54				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	2.52				

第 13 表

1型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.38				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	4.01				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 14 表

3型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
コンクリート舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	0.83				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	1.91				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	4.99				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	2.52				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.65				
タンクトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.16				
路盤工	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t ≤ 50(管路土工)	m2・1層	5.5				

第 14 表

3型管土工

10 m 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 15 表

20号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	82.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.09				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.09				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.09				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	106				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	3.62				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	8.33				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	8.33				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	66				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	70.2				

第 15 表

20号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	4.91				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	11.29				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	176.2				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	20.7				
合計							
1式 当り							

第 16 表

20号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	153.8				
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	26				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.17				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.17				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	169.18				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 17 表

20号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	166.4				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ50×φ50)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	5				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース	同径 JWWA B 116 口径50	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ	JWWA B 116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ	125ポンド 口径50 青銅ねじ込み	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ50)	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 18 表

20号路線仮設配管布設工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	166.4				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	10				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	8				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 19 表

埋設部(2)

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0.7				
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	0.02				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	0.46				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	0.7				
合計							
1m 当り							

第 20 表

33号線(管資材費)

1 式 当り代価表 HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	12				
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
EF ソケット(φ 50)	φ 50mm	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	1.3				
合計							
1式 当り							

第 21 表

33号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	66.6				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	13				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	1				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.07				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	66.6				
合計							
1式 当り							

第 22 表

33号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	127.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.15				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.15				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.15				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	71.9				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	2.91				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	2.91				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	2.32				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	0				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	0				

第 22 表

33号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	0				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	0				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	71.9				
運賃エキストラ	形鋼類 (泊→栗国)	t	8.45				
合計							
1式 当り							

第 23 表

33号路線既設管撤去工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	62				
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	10				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.07				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.07				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	68.2				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	2				
合計							
1式 当り							

第 24 表

33号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	68.2				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ50×φ50)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	3				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース	同径 JWWA B 116 口径50	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ	JWWA B 116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ	125ポンド 口径50 青銅ねじ込み	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ50)	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 25 表

33号路線仮設配管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	68.2				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	5				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	8				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 26 表

36号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	28				
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
EF 片受チーズ	φ 50×φ 50	個	2				
EF ベント(両受型)	φ 50×45°	個	3				
EF ベント(両受型)	φ 50×22° 1/2	個	1				
EF 片受ベンド	φ 50×90°	個	2				
EF ソケット(φ 50)	φ 50mm	個	4				
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	2				
仕切弁筐(本体)	中蓋付	個	2				
再生プラスチック台座	φ 460mm	個	2				

第 26 表

36号路線(管資材費)

1 式 当り代価表 HPPE管 φ 50mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	2.9				
合計							
1式 当り							

第 27 表

36号路線(管資材費)取付部

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

取付部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	2				
EF ソケット(φ 50)	φ 50mm	個	4				
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	2				
仕切弁筐(本体)	中蓋付	個	2				
再生プラスチック台座	φ 460mm	個	2				
塩ビ製異形管用ソケット	φ 50	個	2				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	0.1				
合計							
1式 当り							

第 28 表

36号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	148				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	30				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	9				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	8				
合成樹脂製弁設置(人力)	50mm(仕切弁設置工)	基	2				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.16				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	148				
合計							
1式 当り							

第 29 表

36号路線管布設工(取付部)

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	7.24				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	1				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 φ 40mm	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	1				
合成樹脂製弁設置(人力)	50mm(仕切弁設置工)	基	2				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	4				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	7.24				
合計							
1式 当り							

第 30 表

仕切弁管築造工 (φ 50mm)

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.15				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.22				
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 21-8-40,W/Cmax=60% 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.01				
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.26				
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 (VP) 呼び径250mm 267×12. 7mm×4m (m換算)	m	0.15				
ねじ式弁管設置	A・B形 1号 底版使用無し(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	箇所	1				
合計							
1箇所 当り							

第 31 表

土留工(1)

10

m

当り代価表 軽量鋼矢板

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 2.0m以下 クローラ型 山積 0.28m3[平積0.20m3](土留工(軽量 鋼矢板たて込み工)機械施工)	m	20				
軽量鋼矢板引抜き工(両 側分)	掘削深 2.0m以下 クローラ型 山積 0.28m3[平積0.20m3](土留工(軽量 鋼矢板たて込み工)機械施工)	m	20				
木製支保設置工	軽量鋼矢板(巾=25cm) 掘削深2m 未満 通常使用(支保工(木製))	m	0.83				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積 0.20m3](管路土工)	m3	10.62				
管路埋戻費(機械埋戻・ バックホウ) 砂	クローラ型 山積0.28m3[平積 0.20m3](管路土工)	m3	2.65				
管路埋戻費(機械埋戻・ バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積 0.20m3](管路土工)	m3	1.48				
ダンプトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積 0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管 路土工)	m3	8.98				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.9				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.9				
アスファルト舗装工(人力施 工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1 層	5.9				

第 31 表

土留工(1)

10 m 当り代価表 軽量鋼矢板

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1m 当り							

第 32 表

36号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	146.9				
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	25				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.16				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.16				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	161.59				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 33 表

36号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	159.01				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ50×φ50)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	5				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース	同径 JWWA B 116 口径50	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ	JWWA B 116 口径50	個	5				製品価格の1/3(3回転用)
塩ビ製異種管用ソケット	φ50×φ50	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ	125ポンド 口径50 青銅ねじ込み	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ50)	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 34 表

4型管土工

10

m

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20				
コンクリート舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	5.5				
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	0.83				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	1.91				
バックホウ掘削積込	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	5				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	2.52				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	クローラ型 山積0.28m3[平積0.20m3](管路土工)	m3	1.65				
タンポトラック運搬費(4t積)	バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 土砂 良好(管路土工)	m3	3.17				
路盤工(上層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				
路盤工(下層路盤)	施工幅1.8m未満(管路土工)	m2	5.5				

第 34 表

4型管土工

10 m 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装工(人力施工)仮舗装	車道及び路肩 t≦50(管路土工)	m2・1層	5.5				
合計							
1m 当り							

第 35 表

36号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	142.8				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.16				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.16				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.16				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	83.2				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	2.56				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	5.89				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	5.89				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	149.4				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	67.9				

第 35 表

36号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	4.75				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	10.93				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	151.1				
運賃エキストラ	形鋼類 (泊→栗国)	t	17.75				
合計							
1式 当り							

第 36 表

47号路線(管資材費)

1

式

当り代価表

HPPE管 φ 50mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5m EF 片受け直管	本	22				
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
EFソケット	50A JWWA K 145 両端EF受口	個	2				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	2.2				
合計							
1式 当り							

第 37 表

47号路線(管布設工)

1

式

当り代価表

φ 50mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管(融着接合)布設工	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	111.2				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	22				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	1				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.11				
合計							
1式 当り							

第 38 表

47号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	205.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.24				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.24				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.24				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	127.9				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離 19.5km以下	m3	5.17				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	11.89				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	11.89				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 1層当たり平均仕上り厚=50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20) ゆいゝくる材 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	127.9				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	15.03				

第 38 表

47号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 39 表

36号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	159.01				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	9				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	6				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	10				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 40 表

47号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ50mm)	硬質塩化ビニル管 50mm(撤去管吊上げ積込み)	m	111.2				
硬質塩化ビニル管切断	50mm(既設管撤去切断工)	口	19				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.12				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.12				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	122				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	2				
合計							
1式 当り							

第 41 表

47号路線仮設配管資材

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径50	m	130.6				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチーズ	同径 JWWA B 116 口径50	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ	JWWA B 116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
塩ビ製異種管用ソケット	φ 50× φ 50	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ	125ポンド 口径50 青銅ねじ込み	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ 50)	内ネジ JWWA B-116 口径50	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 42 表

47号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	130.6				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	8				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 43 表

49号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	13				
水道配水用ポリエチレン管	φ 40×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50× φ 40(配ポリ×塩ビ)	個	1				
EF ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	13				
EF キャップ(φ 40)	φ 40mm	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	1.4				

第 43 表

49号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 ϕ 40mm

HPPE管 ϕ 40mm

[illegible]

第 44 表

49号路線管布設工

1

式

当り代価表 ϕ 40mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(ϕ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	68				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	15				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	0				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
通水試験(ϕ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.07				
管明示テープ工	ϕ 50(ポリエチレン管布設工)	m	68				
合計							
1式 当り							

第 45 表

49号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	41.8				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.05				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.05				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.05				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	43.1				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	1.41				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	3.24				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	3.24				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	74.3				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	31.8				

第 45 表

49号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	2.23				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	5.13				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層 当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	74.9				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	8.8				
合計							
1式 当り							

第 46 表

49号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	67.9				
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	11				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.05				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.05				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	52.28				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 47 表

49号路線仮設配管資材

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ホポリエチレン管 (φ 40mm)	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径40×60m	m	71.3				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ 40×φ 40)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース (φ 40×φ 40)	同径 JWWA B-116 口径40	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ (φ 40mm)	JWWA B-116 口径40	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ(φ 40)	125ポント 青銅ねじ込み 口径40	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 48 表

49号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	71.3				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	2				
合計							
1式 当り							

第 49 表

69号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	103.2				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.12				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.12				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.12				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	58.1				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	2.09				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	4.81				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	4.81				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50.2				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	32.8				

第 49 表

69号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	2.3				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	5.29				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層 当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	90.9				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	10.68				
合計							
1式 当り							

第 50 表

69号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	75.3				
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	13				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	60.39				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 51 表

69号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ホポリエチレン管 (φ 40mm)	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径40×60m	m	75.2				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ 40×φ 40)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース (φ 40×φ 40)	同径 JWWA B-116 口径40	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ (φ 40mm)	JWWA B-116 口径40	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ(φ 40)	125ポント 青銅ねじ込み 口径40	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	4				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 52 表

69号路線仮設配管布設工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	75.2				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	8				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	4				
合計							
1式 当り							

第 53 表

86号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	15				
水道配水用ポリエチレン管	φ 40×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
EF レデューサ	φ 50×φ 40	個	1				
EF ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	15				
EF キャップ(φ 40)	φ 40mm	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	1.5				
合計							
1式 当り							

第 54 表

69号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	14				
水道配水用ポリエチレン管	φ 40×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50×φ 40(配ポリ×塩ビ)	個	3				
EF ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	16				
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	1				
仕切弁筐(本体)	中蓋付	個	1				
EF キャップ(φ 40)	φ 40mm	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	1.5				

第 54 表

69号路線(管資材費)

1

式

当り代価表

HPPE管 φ 40mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 55 表

69号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 40mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	74.3				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	3				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	16				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	3				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	3				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.07				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	74.3				
合計							
1式 当り							

第 56 表

86号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 40mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	75.6				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	17				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	0				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.08				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	75.6				
合計							
1式 当り							

第 57 表

86号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	107.4				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.12				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.12				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.12				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	49.1				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	1.9				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	4.37				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	4.37				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	71.7				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	35.4				

第 57 表

86号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	2.51				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	5.77				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層 当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	89.3				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	10.49				
合計							
1式 当り							

第 58 表

86号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	75.6				
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	13				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	58.21				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 59 表

86号路線仮設配管資材

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ホポリエチレン管 (φ 40mm)	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径40×60m	m	80.6				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ 40×φ 40)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース (φ 40×φ 40)	同径 JWWA B-116 口径40	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ (φ 40mm)	JWWA B-116 口径40	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ(φ 40)	125ポント 青銅ねじ込み 口径40	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 60 表

86号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	80.6				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	5				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	2				
合計							
1式 当り							

第 61 表

87号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	67				
水道配水用ポリエチレン管	φ 40×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50×φ 40(配ポリ×塩ビ)	個	4				
EF 片受チーズ	φ 40×φ 40	個	1				
EF エルボ(φ 40×45°)	φ 40mm×45°	個	4				
EF ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	66				
EF ソケット(φ 50)	φ 50mm	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	1				
仕切弁筐(本体)	中蓋付	個	1				
再生プラスチック台座	φ 460mm	個	1				

第 61 表

87号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
EF レデューサ	φ 75× φ 50	個	2				
フランジ付EFチーズ(両受型)	φ 75× φ 75	個	1				
急速空気弁(乙型)	φ 20mm	個	1				
ポール式補修弁	φ 75mm×100L	個	1				
フランジ短管	φ 75mm×200L	個	1				
フランジ接合部品	φ 75-3組	組	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	6.7				
合計							
1式 当り							

第 62 表

87号路線(管資材費)取付部

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

取付部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	1				
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
塩ビ製異径管用ソケット(同種)	φ 50×φ 40(配ポリ×配ポリ)	個	1				
EF ソケット(φ 50)	φ 50mm	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50mm	個	1				
仕切弁筐(本体)	中蓋付	個	1				
再生プラスチック台座	φ 460mm	個	1				
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50×φ 40(配ポリ×塩ビ)	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	0.1				

第 62 表

87号路線(管資材費)取付部

1

式

当り代価表

HPPE管 φ 50mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 63 表

71号路線(管資材費)

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 40mm

本管部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ 40mm×5.0m (本管)ソケット使用	本	14				
水道配水用ポリエチレン管	φ 40×5.0m (切管用直管)プレーンエンド	本	1				
塩ビ製異径管用ソケット(異種)	φ 50× φ 40(配ポリ×塩ビ)	個	1				
EF ソケット(φ 40)	φ 40mm	個	14				
EF キャップ(φ 40)	φ 40mm	個	1				
埋設シート(W)アルミ付	150×50m	巻	1.4				
合計							
1式 当り							

第 64 表

71号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 40mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	71.8				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	15				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.07				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	71.8				
合計							
1式 当り							

第 65 表

87号路線管布設工

1

式

当り代価表

φ 40mm(融着接合)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	337				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	70				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	7				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 75mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
通水試験(φ 800以下に適用)	給水車で注水する(通水試験工)	日	0.34				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	337				
合計							
1式 当り							

第 66 表

71号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	145.5				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.17				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.17				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.17				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	69.7				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	2.69				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	6.19				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	6.19				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	68.4				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	61.3				

第 66 表

71号路線舗装撤去復旧工

1 式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	4.29				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	9.87				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層 当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	131				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	15.39				
合計							
1式 当り							

第 67 表

71号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	70.3				
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	12				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.06				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.06				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	56.38				
メカニカル継手取外し	75mm以下(铸铁管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 68 表

71号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ホポリエチレン管(φ40mm)	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径40×60m	m	71.8				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ40×φ40)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース(φ40×φ40)	同径 JWWA B-116 口径40	個	0				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ(φ40mm)	JWWA B-116 口径40	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ(φ40)	125ポント 青銅ねじ込み 口径40	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ40)	φ40mm	個	2				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 69 表

71号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	71.8				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	0				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	4				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	2				
合計							
1式 当り							

第 70 表

87号路線(管布設)取付部

1

式

当り代価表 HPPE管 φ 50mm

取付部

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ 50mm)	据付工 50mm(ポリエチレン管布設工)	m	1.41				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	1				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 2口継手(標準) 50mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	1				
ポリエチレン管切断	50mm(管切断工)	口	1				
ポリエチレン管布設工(φ 40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	2.02				
ポリエチレン管(融着接合)布設工	継手工 1口継手 40mm(ポリエチレン管布設工)	箇所	2				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 φ 40mm	継手工 50mm(ポリエチレン管布設工)	口	1				
ポリエチレン管切断	40mm(管切断工)	口	1				
管明示テープ工	φ 50(ポリエチレン管布設工)	m	1.4				

第 70 表

87号路線(管布設)取付部

1

式

当り代価表

HPPE管 φ 50mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
合計							
1式 当り							

第 71 表

空気弁室築造工 (φ 750mm)

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーレン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.64				
モルタル練	高炉 混合比1:3	m3	0.01				
鉄蓋(空気弁室)	φ 500mm	組	1				
鉄蓋設置	円形 3号 500mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
ボルト緊結セット	L=150	セット	1				
上部壁(レジンコンブロック)	500×200	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(上部)	円形 3号 500mm 上部壁 H=200mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
中部壁(レジンコンブロック)	500×100	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(中部)	円形 3号 500mm 中部壁 H=100mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
下部壁(レジンコンブロック)	500×200	個	1				

第 71 表

空気弁室築造工 (φ 750mm)

1

箇所 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置 (下部)	円形 3号 500mm 下部壁 H=200mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
底板(レジンコンブロック)	500×40	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置 (底版)	円形 3号 500mm 底版 H=40mm(仕切弁・空気弁ボックス設置工)	個	1				
空気弁設置	機械施工 75mm(空気弁及び空気弁座設置工)	基	1				
基礎碎石	厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン C-40 40～0mm 黒石	m2	0.27				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.28				
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 21-8-40,W/Cmax=60% 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.02				
合計							
1箇所 当り							

第 72 表

87号路線舗装撤去復旧工

1

式 当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	437.2				
汚泥吸排車運搬	DID区間:有り 13.1km以下(泥水運搬工)	m3	0.5				
濁水海上運搬	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	0.5				
濁水受入料金	建設廃棄物実態調査	t	0.5				
アスファルト舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	263.8				
アスファルト殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	9.33				
アスファルト殻海上輸送	運賃エキストラ(泊港～栗国港)	t	21.46				
アスファルト殻受入料金	建設廃棄物実態調査	t	21.46				
コンクリート舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下	m	181.3				
コンクリート舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 積込作業有り	m2	127.1				

第 72 表

87号路線舗装撤去復旧工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
コンクリート殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離14.4km以下	m3	8.9				
コンクリート殻海上輸送	運賃エキストラ	t	20.47				
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層 当たり平均仕上り厚=50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4	m2	390.9				
運賃エキストラ	形鋼類(泊→栗国)	t	45.93				
合計							
1式 当り							

第 73 表

87号路線既設管撤去工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
撤去管吊上げ積込み(φ40mm)	硬質塩化ビニル管 40mm(撤去管吊上げ積込み)	m	235.5				
硬質塩化ビニル管切断	40mm(既設管撤去切断工)	口	39				
廃棄塩化ビニール管海上輸送	運賃エキストラ	t	0.18				
廃棄塩化ビニール管運搬	運搬距離14.4km以下	t	0.18				
硬質塩化ビニール管撤去(受入料金)	沖縄県産業廃棄物処理組合	Kg	181.34				
メカニカル継手取外し	75mm以下(鋳鉄管継手取外し)	口	1				
合計							
1式 当り							

第 74 表

87号路線仮設配管資材

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ホポリエチレン管(φ40mm)	1種軟質管(二層管) JIS K 6762 口径40×60m	m	374.8				製品価格の1/3(3回転用)
PP用ソケット(φ40×φ40)	(ポリエチレン管×ポリエチレン管)	個	7				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pエルボ(φ40mm)	JWWA B-116 口径40	個	6				製品価格の1/3(3回転用)
P.Pチース(φ40×φ40)	同径 JWWA B-116 口径40	個	1				製品価格の1/3(3回転用)
ゲートバルブ(φ40)	125ポント 青銅ねじ込み 口径40	個	3				製品価格の1/3(3回転用)
バルブ鋼管用ソケット(φ40)	φ40mm	個	6				製品価格の1/3(3回転用)
合計							
1式 当り							

第 75 表

87号路線仮設配管布設工

1

式

当り代価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	特殊製品	摘要
ポリエチレン管布設工(φ40mm)	据付工 40mm(ポリエチレン管布設工)	m	374.8				
メカニカル継手(ソケット)φ50mm	75mm以下	口	14				
メカニカル継手(PPエルボ)φ50mm	75mm以下	口	12				
メカニカル継手(PPチーズ)φ50mm	75mm以下	口	3				
メカニカル継手(止水栓・止水栓ソケット含む)	75mm以下	口	6				
合計							
1式 当り							